

Cserkeszölő Dózsa Gy. u. 3. útszakasz felújítása

I.D.: 105504543

Melléklet(ek):

- Cserkeszölő vállalkozási szerződés Dózsa Gy. 3. útszakasz.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Szerződés
CPV kódok:	45233220-7	Ajánlatkérő szervezet:	Cserkeszölő Községi Önkormányzat

Rövid összefoglaló: Cserkeszölő Dózsa Gy. u. 3. útszakasz felújítása:
A Cserkeszölő település belterületén található Dózsa György utcában (581/2 hrsz.) a Béke utca - József A. utca közötti szakaszon a meglévő aszfalt útburkolat kerül felújításra, mivel a meglévő több évtizedes útburkolat elhasználódott, több helyen összerepedezett, kikátyúsodott, deformálódott. Az útburkolat felújítás hossza: 108 m
A felújítandó burkolat szélessége: 4,00 m
A tervezési sebesség: 30 km/h.
Az út pályaszerkezet cseréje:
- min 5,0 cm, átlag 6 cm AC 11 kopó (N) j. aszfalt kopóréteg
- 4,0 cm AC 11 kötő (N) j. aszfalt kötőréteg
- 20 cm Ckt-4 cementtel stabilizált homokos-kavicsos alapréteg hézagolva
- 20 cm vtg homokos-kavics talajjavító és fagyvédő ágyazat
- szőtt teherelosztó-, elválasztó geotextília 40 kN/m szakítószilárdsággal min. GRK3 minőségű
- töltésépítés szükség szerint
- altalaj kitermelés szükség szerint
- meglévő pály

Összefoglaló: Cserkeszölő Dózsa Gy. u. 3. útszakasz felújítása: A Cserkeszölő település belterületén található Dózsa György utcában (581/2 hrsz.) a Béke utca - József A. utca közötti szakaszon a meglévő aszfalt útburkolat kerül felújításra, mivel a meglévő több évtizedes útburkolat elhasználódott, több helyen összerepedezett, kikátyúsodott, deformálódott. Az útburkolat felújítás hossza: 108 m A felújítandó burkolat szélessége: 4,00 m A tervezési sebesség: 30 km/h. Az út pályaszerkezet cseréje: - min 5,0 cm, átlag 6 cm AC 11 kopó (N) j. aszfalt kopóréteg - 4,0 cm AC 11 kötő (N) j. aszfalt kötőréteg - 20 cm Ckt-4 cementtel stabilizált homokos-kavicsos alapréteg hézagolva - 20 cm vtg homokos-kavics talajjavító és fagyvédő ágyazat - szőtt teherelosztó-, elválasztó geotextília 40 kN/m szakítószilárdsággal min. GRK3 minőségű - töltésépítés szükség szerint - altalaj kitermelés szükség szerint - meglévő pály