

Belterületi kerékpárút fejlesztése Tatán - I. ütem

I.D.: 105875398

Melléklet(ek):

- portal_ehr-207972024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45233162-2 45233221-4 45233290-8 03451100-7 34928510-6 44162500-8 45233128-2 45310000-3 77314100-5	Ajánlatkérő szervezet:	Tata Város Önkormányzata

Rövid

összefoglaló:

Kerékpárút építés 2000 méter hosszan:
Aszfalt burkolat marása 2,0 cm vastagságig 210 m²
Aszfalt burkolat marása további 1,0 cm vastagságban 141 m²
Aszfalt burkolatok bontása 12,5 m³
Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig 5 m³
Térburkolat készítése nagy igénybevételre 150 m²
Burkolatszegély készítés 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből 742 m
Meglévő víz-elvezető víznyelő szintre emelése 3 db
Közúti táblák oszlopainak bontása 2 db
Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése és az oszlopokra táblák felszerelése 43 db
Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékek 129,1 m²
Beton lépcső és burkolat bontása 12 m³
Fák kitermelése tuskóirtással 11 db
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése 458,5 m³
Aszfalt burkolat készítés: 4 cm vastag AC 8 kopó 3,8 m³
Aszfalt burkolat készítés: 4 cm vastag AC 11 kötő 3,8 m³
Aszfalt burkolat készítés: 5 cm vastag AC 16 kötő 85,6 m³
Aszfalt burkolat készítés: 35-55 mm vastag AC 11 kopó 98 m³
Aszfalt burkolat készítés: 50-80 mm vastag AC 16 kopó 24,4 m³
Kőburkolatok bontás 101,5 m²
Földkiemelés, bevágási szelvény készítése 1107 m³
Fűvesítés 1652 m²
Meglévő közmű fedlapok szintbe emelése teherbíró kivitelben 28 db
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal 47 m²
Közvilágítási oszlop áthelyezése 2 db
NA 200-es azbesztcement vízvezeték bontása és d225/200 PE 100 SDR 17 nyomócső, ivóvízvezeték kerül beépítésre 10 fm

NA300-es varratnélküli acél védőcső beépítés 8 fm
Köz és térvilágítás építés 318m-en: Acéloszlop elhelyezése,
felületvédelemmel LED-es lámpatestekkel 26 db
Útátfúrás út alatt történő kábel átvezetéshez 33 m
Körforgalom építése:
Aszfalt burkolat marása 2,0 cm vastagságig 2490 m²
Aszfalt burkolat marása további 1,0 cm vastagságban 4980
m²
Aszfalt burkolatok bontása 416 m³
Füvesítés 311 m²
Alakító földmunka 225,6 m³
Hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alaprétegek
készítése 98,3 m³
Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es
vastagsággal, 112,8 m²
Aszfalt burkolat készítés: 35-65 mm vastag AC 11 kopó 125
m³
Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 19,2 m³
Aszfalt burkolat készítés: 4 cm vastag AC 4 kopó 20,9 m³
Burkolatszegély készítés 1210 m
Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak
elhelyezése és az oszlopokra táblák felszerelése 19 db
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli ermoplasztikus
anyaggal 319,4 m²
Meglévő víz-elvezető víznyelő szintre emelése 5 db
Közmű csatornaépítés 40 m
Felső beömlésű víznyelő építése fedlappal 4 db
Aknaépítés előregyártott elemekből 13 db
Gödörásás egyedi növényültetéshez 800 db
Cserjék ültetése 254 db
Évelők ültetése 546 db
A fenti termékek, melyeknél konkrét gyártmány, típus,
márka van feltüntetve, ajánlatkérő az ával egyenértékű
termékek megajánlását is elfogadja.
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák
részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki
dokumentációja, valamint az árazatlan költségvetések
tartalmazzák.

Összefoglaló: Kerékpárút építés 2000 méter hosszan: Aszfalt burkolat marása 2,0 cm vastagságig 210 m² Aszfalt burkolat marása további 1,0 cm vastagságban 141 m² Aszfalt burkolatok bontása 12,5 m³ Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig 5 m³ Térburkolat készítése nagy igénybevételre 150 m² Burkolatszegély készítés 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből 742 m

Meglévő víz-elvezető víznyelő szintre emelése 3 db Közúti táblák oszlopainak bontása 2 db Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése és az oszlopokra táblák felszerelése 43 db Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékek 129,1 m² Beton lépcső és burkolat bontása 12 m³ Fák kitermelése tuskóirtással 11 db Útburkolatalap és makadámburkolat készítése 458,5 m³ Aszfalt burkolat készítés: 4 cm vastag AC 8 kopó 3,8 m³ Aszfalt burkolat készítés: 4 cm vastag AC 11 kötő 3,8 m³ Aszfalt burkolat készítés: 5 cm vastag AC 16 kötő 85,6 m³ Aszfalt burkolat készítés: 35-55 mm vastag AC 11 kopó 98 m³ Aszfalt burkolat készítés: 50-80 mm vastag AC 16 kopó 24,4 m³ Kőburkolatok bontás 101,5 m² Földkiemelés, bevágási szelvény készítése 1107 m³ Fűvesítés 1652 m² Meglévő közmű fedlapok szintbe emelése teherbíró kivitelben 28 db Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal 47 m² Közvilágítási oszlop áthelyezése 2 db NA 200-es azbesztcement vízvezeték bontása és d225/200 PE 100 SDR 17 nyomócső, ivóvízvezeték kerül beépítésre 10 fm NA300-es varratnélküli acél védőcső beépítés 8 fm Köz és térvilágítás építés 318m-en: Acéloszlop elhelyezése, felületvédelemmel LED-es lámpatestekkel 26 db Útátfúrás út alatt történő kábel átvezetéshez 33 m Körforgalom építése: Aszfalt burkolat marása 2,0 cm vastagságig 2490 m² Aszfalt burkolat marása további 1,0 cm vastagságban 4980 m² Aszfalt burkolatok bontása 416 m³ Fűvesítés 311 m² Alakító földmunka 225,6 m³ Hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alaprétegek készítése 98,3 m³ Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 112,8 m² Aszfalt burkolat készítés: 35-65 mm vastag AC 11 kopó 125 m³ Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 19,2 m³ Aszfalt burkolat készítés: 4 cm vastag AC 4 kopó 20,9 m³ Burkolatszegély készítés 1210 m Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése és az oszlopokra táblák felszerelése 19 db Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli ermoplasztikus anyaggal 319,4 m² Meglévő víz-elvezető víznyelő szintre emelése 5 db Közmű csatornaépítés 40 m Felső beömlésű víznyelő építése fedlappal 4 db Aknaépítés előregyártott elemekből 13 db Gödörásás egyedi növényültetéshez 800 db Cserjék ültetése 254 db Évelők ültetése 546 db A fenti termékek, melyeknél konkrét gyártmány, típus, márka van feltüntetve, ajánlatkérő az avval egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja. A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki dokumentációja, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
