

Pásztó vízelv. átépítése. 1.sz. szerz.mód. 3. rész

I.D.: 107557999

Melléklet(ek):

- portal_ehr-237572024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45240000-1 45220000-5	Ajánlatkérő szervezet:	Pásztó Városi Önkormányzat

Rövid összefoglaló: Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Pásztó városban a Vár utca csapadékvíz elvezetésének részleges átépítése képezi a szerződés tárgyát.

A kivitelezéssel érintett területen jelenleg meglévő zárt és nyílt csapadék elvezető rendszer üzemel. A rendszer állapota változó, több helyen hiányos, műszaki állapota elégtelen. A kivitelezés során Pásztó, Hasznos településrészén lévő Vár utca csapadékvíz elvezetésének felújítására kerül sor.

Főbb tájékoztató mennyiségek:

CSVP 1-0-0 jelű árok felújítása a 0+000-0+967 km szelvények között:

- meglévő burkolt árok tisztítása: 354,0 m;
- ø600 mm előregyártott beton áteresztisztítása: 12,0 m
- I 40/40 (2:1) előregyártott mederburkoló elemmel történő árokburkolás, összesen: 542 m, ebből 151,0 m előregyártott beton fedlappal burkolt;
- keretelem elhelyezés 60x60x100x15: 26,0 m
- PRT 40/40/50 előregyártott mederburkoló elemmel történő árokburkolás: 42,0 m hosszon;

CSVP 1-1-0 jelű árok felújítása 0+000-0+008 km szelvények között:

- a 2960/54 hrsz-ú út alatt egy ø 60/b áteresztisztító épül

CSVP 1-2-0 jelű árok felújítása a 0+000-0+384 km szelvények között:

- épül ø60/b áteresztisztító: 21,0 m
- PRT 40/40/50 előregyártott mederburkoló elemmel történő árokburkolás: 319,0 m + 11 db 4,0 m hosszú kapubehajtó

A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Összefoglaló: Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Pásztó városban a Vár utca csapadékvíz elvezetésének részleges átépítése képezi a szerződés tárgyát. A kivitelezéssel érintett területen jelenleg meglévő zárt és nyílt csapadék elvezető rendszer üzemel. A rendszer állapota változó, több helyen hiányos, műszaki állapota elégtelen. A kivitelezés során Pásztó, Hasznos településrészén lévő Vár utca csapadékvíz elvezetésének felújítására kerül sor. Főbb tájékoztató mennyiségek: CSVP 1-0-0 jelű árok felújítása a 0+000-0+967 km szelvények között: - meglévő burkolt árok tisztítása: 354,0 m; - \varnothing 600 mm előregyártott beton áteresztisztítása: 12,0 m - I 40/40 (2:1) előregyártott mederburkoló elemmel történő árokburkolás, összesen: 542 m, ebből 151,0 m előregyártott beton fedlappal burkolt; - keretelem elhelyezés 60x60x100x15: 26,0 m - PRT 40/40/50 előregyártott mederburkoló elemmel történő árokburkolás: 42,0 m hossz; CSVP 1-1-0 jelű árok felújítása 0+000-0+008 km szelvények között: - a 2960/54 hrsz-ú út alatt egy \varnothing 60/b áteresztisztítás épül CSVP 1-2-0 jelű árok felújítása a 0+000-0+384 km szelvények között: - épül \varnothing 60/b áteresztisztítás: 21,0 m - PRT 40/40/50 előregyártott mederburkoló elemmel történő árokburkolás: 319,0 m + 11 db 4,0 m hosszú kapubehajtó. A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
