

Cserkeszőlő Dózsa Gy. u. 3. útszakasz felújítása.

I.D.: 105465705

Melléklet(ek):

- portal_ehr-208702024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817699779925.pdf

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| A szerződés típusa: | Építési beruházás | A dokumentum típusa: | Eredménytájékoztatók |
| CPV kódok: | 45233220-7 | Ajánlatkérő szervezet: | Cserkeszőlő Községi Önkormányzat |

Rövid összefoglaló: Cserkeszőlő Dózsa Gy. u. 3. útszakasz felújítása: A Cserkeszőlő település belterületén található Dózsa György utcában (581/2 hrsz.) a Béke utca - József A. utca közötti szakaszon a meglévő aszfalt útburkolat kerül felújításra, mivel a meglévő több évtizedes útburkolat elhasználódott, több helyen összeroppedezett, kikátyúsodott, deformálódott. Az útburkolat felújítás hossza: 108 m
A felújítandó burkolat szélessége: 4,00 m
A tervezési sebesség: 30 km/h.
Az út pályaszerkezet cseréje:
- min 5,0 cm, átlag 6 cm AC 11 kopó (N) j. aszfalt kopóréteg
- 4,0 cm AC 11 kötő (N) j. aszfalt kötőréteg
- 20 cm Ckt-4 cementtel stabilizált homokos-kavicsos alapréteg hézagolva
- 20 cm vtg homokos-kavics talajjavító és fagyvédő ágyazat
- szőtt teherelosztó-, elválasztó geotextília 40 kN/m szakítószilárdsággal min. GRK3 minőségű
- töltésépítés szükség szerint
- altalaj kitermelés szükség szerint
- meglévő pály

Összefoglaló: Cserkeszőlő Dózsa Gy. u. 3. útszakasz felújítása: A Cserkeszőlő település belterületén található Dózsa György utcában (581/2 hrsz.) a Béke utca - József A. utca közötti szakaszon a meglévő aszfalt útburkolat kerül felújításra, mivel a meglévő több évtizedes útburkolat elhasználódott, több helyen összeroppedezett, kikátyúsodott, deformálódott. Az útburkolat felújítás hossza: 108 m A felújítandó burkolat szélessége: 4,00 m A tervezési sebesség: 30 km/h. Az út pályaszerkezet cseréje: - min 5,0 cm, átlag 6 cm AC 11 kopó (N) j. aszfalt kopóréteg - 4,0 cm AC 11 kötő (N) j. aszfalt kötőréteg - 20 cm Ckt-4 cementtel stabilizált homokos-kavicsos alapréteg hézagolva - 20 cm vtg homokos-kavics talajjavító és fagyvédő ágyazat - szőtt teherelosztó-, elválasztó geotextília 40 kN/m szakítószilárdsággal min. GRK3 minőségű - töltésépítés szükség szerint - altalaj kitermelés szükség szerint - meglévő pály

