

## Táncoló lány szobor környezete felújítási munkái

I.D.: 107062678

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-221642024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45453100-8 45000000-7 45112700-2	Ajánlatkérő szervezet:	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid

összefoglaló: Kivitelezési szerződés a Táncoló lány szobor és környezetének felújítási munkái tárgyában, különös tekintettel az alábbiakra:

### 1. BONTÁSI MUNKÁK

1.1. Szobor kalodázása, helyben történő megvédése Budapest Galériával egyeztetett technológiával a szobor elhatárolása és megvédése építési munkák közben 1,0 klts

1.2. Mészőburkolatok bontása meglévő greslap, mésző burkolat és beton aléptítmény bontása, közművek közelében és pince felett kézi erővel, további helyeken gépi erővel átlag 35 cm vastagságban 631,0 m<sup>2</sup>

1.3. Növénykazettához épített padok bontása fa, téglá és beton építmények vésése, bontása 41,0 m

1.4. Kazettákból föld kitermelése növénykazetták újraépítése miatt a szükséges termőföld kitermelése 24,0 m<sup>3</sup>

1.5. Téglából épített növénykazetták bontása téglá és beton építmények bontása teljes szerkezettel, meglévő alappal együtt 134,0 m

1.6. Közművek feltárása feltételezett közművek, kábelek kézi feltárása bontás során, működő hálózatok megvédése építkezés alatt 1,0 klts

1.7. Pince feletti rész kézi feltárása kézi feltárás a pince földem felett mésző burkolatok bontását követően 80,0 m<sup>2</sup>

1.8. Cserje irtása cserjefelület irtása, zöldhulladék elszállítása, gyökérzet eltávolítása 50,0 m<sup>2</sup>

1.9. Kitermelt anyag elszállítása bontott anyagok helyben mozgatása és válogatása (burkolatok, növénykazetta anyaga, padok, kitermelt termőföld) 298,0 m<sup>3</sup>

1.10. bontott anyagok, szállítóeszközre rakása,

elszállítása és lerakása lerakóhelyen, 1.25 lazulással számolva 372,5 m<sup>3</sup>

1.11. Terület lekerítése mobilkerítéssel munkavégzés kezdetekor határolások kiépítése és többszöri átépítése üzletek bérlőivel egyeztetve 1,0 klt

1.12. Organizációs munkák mobil wc, őrzés, gépek fel- és levonulásának költségei 1,0 klt

## 2. ÉPÍTÉSI MUNKÁK

2.1. Szobor tisztítása Budapest Galériával egyeztetett technológiával a szobor tisztítása helyben 1,0 klt

2.2. Vízvezető csatorna újraépítése új térkőburkolatok alatt csapadékvíz elvezető cső feltárása kézi és gépi erővel, meglévő cső elbontása és új KG 160 cső fektetése homokágyba, szintezéssel, megmaradó csőszakaszra rákötéssel 36,0 m

2.3. víznyelő kiépítése új burkolatban új pontösszefolyóval, KG 160-as felálással a gerincvezeték 2,0 db

2.4. megmaradó csapadékvíz elvezető cső átjárhatóságának vizsgálata új szakasz és befogadó gerincvezeték között 1,0 klt

2.5. Pincefödém vízszigetelési munkái "Talajvíz elleni szigetelés;

Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen)" 80,0 m<sup>2</sup>

2.6. "Talajvíz elleni szigetelés;

Vízszintes felületen, maximum 4,0 m bemelegítési mélységig két rétegben, minimum 4,0 mm vastag, elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve" 80,0 m<sup>2</sup>

2.7. "Csapadékvíz elleni szigetelés;

Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, vízszintes felületen" 80,0 m<sup>2</sup>

2.8. Szegélyek építése fémszegély építése aszfalt burkolat és új térburkolat között tér hosszanti végeinél, 200 x 20 x 0.3 cm méretben, c16 FN 16 betonmegtámasztással, sóder ágyzatban 28,0 m

2.9. Növénykazetták építése tervezett növénykazetták alapjának építése 10 cm fagyvédő 0/20 murva terítéssel, 60 cm c16 / 24 földnedves beton alapépítéssel 92,0 m

2.10. Barabáskő téglakő vagy Leier Patio térkőből, 50 cm magasságban részletrajz szerint, sorok között szükség esetén betonvas beépítésével, betonsáv alapra ragasztva, belülről kasírozott szivárgólemez terítése termőföld és téglafal közé 69,0 m

2.11. Barabáskő téglakő vagy Leier Patiotérekőből, 30 cm magasságban részletrajz szerint, betonsáv alapra, belülről kasírozott szivárgólemez terítése termőföld és téglafal közé 26,0 m

2.12. Burkolat építése SW Hernad kombi térkő holdeső színben, 4-5 cm mészkő zúzalék ágyazó rétegre fektetve, 25 cm 0/20 mészkő murva teherhoró réteg építése, tömörítéssel, termett talaj megfelelő szintezésével, térkő besöprésével és bevágásával kompletten 641,0 m<sup>2</sup>

2.13. csatlakozó aszfalt burkolatoknál meglévő aszfalt megvágása, szükséges helyeken aszfaltozási munkák, előírányzott mennyiség: 30 m hossz, 12 m<sup>2</sup> 1,0 klt

2.14. Meglévő pergola felújítása pergola fém szerkezetének felújítása, fagy hatására deformált lábak javítása, teljes felület rozsdamentesítése, fém felületek csiszolása és festése, szükséges helyeken anyagok cseréje, növénykazettákba beépített lábaknál oszlopok felújítása szükséges betonozási és hegesztési munkákkal kompletten 1,0 klt

2.15. pergola fa szerkezetének újraépítése, meglévő tagoláshoz képest dupla sűrűséggel új fa lamellák beépítése 1,0 klt

2.16. Faveremrács telepítése Városszépítő Urban 1500, RAL 7040 színben, keret betonozási munkájával, szintbe állítva 3,0 db

2.17. Padok telepítése Városszépítő Relax kartámasz nélküli osztott kivitelben, 44010130-T-V 9,0 db

2.18. Hulladékgyűjtők telepítése Városszépítő Veron tetővel 44040103-T-V 2,0 db

A kivitelezés nem építési engedély köteles.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban rögzített műemlékvédelmi előírások figyelembevételére és maradéktalan betartására.

A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §

(3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

---

Összefoglaló: Kivitelezési szerződés a Táncoló lány szobor és környezetének felújítási munkái tárgyában, különös tekintettel az alábbiakra: 1. BONTÁSI MUNKÁK 1.1. Szobor kalodázása, helyben történő megvédése Budapest Galériával egyeztetett technológiával a szobor elhatárolása és megvédése építési munkák közben 1,0 klt 1.2. Mészőburkolatok bontása meglévő greslap, mésző burkolat és beton alépitmény bontása, közművek közelében és pince felett kézi erővel, további helyeken gépi erővel átlag 35 cm vastagságban 631,0 m<sup>2</sup> 1.3. Növénykazettához épített padok bontása fa, téglá és beton építmények vésése, bontása 41,0 m 1.4. Kazettákból föld kitermelése növénykazetták újraépítése miatt a szükséges termőföld kitermelése 24,0 m<sup>3</sup> 1.5. Téglából épített növénykazetták bontása téglá és beton építmények bontása teljes szerkezettel, meglévő alappal együtt 134,0 m 1.6. Közművek feltárása feltételezett közművek, kábelek kézi feltárása bontás során, működő hálózatok megvédése építkezés alatt 1,0 klt 1.7. Pince feletti rész kézi feltárása kézi feltárás a pince földem felett mésző burkolatok bontását követően 80,0 m<sup>2</sup> 1.8. Cserje irtása cserjefelület irtása, zöldhulladék elszállítása, gyökérzet eltávolítása 50,0 m<sup>2</sup> 1.9. Kitermelt anyag elszállítása bontott anyagok helyben mozgatása és válogatása (burkolatok, növénykazetta anyaga, padok, kitermelt termőföld) 298,0 m<sup>3</sup> 1.10. bontott anyagok, szállítóeszközre rakása, elszállítása és lerakása lerakóhelyen, 1.25 lazulással számolva 372,5 m<sup>3</sup> 1.11. Terület lekerítése mobilkerítéssel munkavégzés kezdetekor határolások kiépítése és többszöri átépítése üzletek bérlőivel egyeztetve 1,0 klt 1.12. Organizációs munkák mobil wc, őrzés, gépek fel- és levonulásának költségei 1,0 klt 2. ÉPÍTÉSI MUNKÁK 2.1. Szobor tisztítása Budapest Galériával egyeztetett technológiával a szobor tisztítása helyben 1,0 klt 2.2. Vízelvezető csatorna újraépítése új térkőburkolatok alatt csapadékvíz elvezető cső feltárása kézi és gépi erővel, meglévő cső elbontása és új KG 160 cső fektetése homokágyba, szintezéssel, megmaradó csőszakaszra rákötéssel 36,0 m 2.3. víznyelő kiépítése új burkolatban új pontösszefolyóval, KG 160-as felálással a gerincvezetékől 2,0 db 2.4. megmaradó csapadékvíz elvezető cső átjárhatóságának vizsgálata új szakasz és befogadó gerincvezeték között 1,0 klt 2.5. Pinceföldem

vízszigetelési munkái "Talajvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen)" 80,0 m<sup>2</sup> 2.6. "Talajvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, maximum 4,0 m bemelegítési mélységig két rétegben, minimum 4,0 mm vastag, elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve" 80,0 m<sup>2</sup> 2.7. "Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, vízszintes felületen" 80,0 m<sup>2</sup> 2.8. Szegélyek építése fémszegély építése aszfalt burkolat és új térburkolat között tér hosszanti végeinél, 200 x 20 x 0.3 cm méretben, c16 FN 16 betonmegtámasztással, sóder ágyzatban 28,0 m 2.9. Növénykazetták építése tervezett növénykazetták alapjának építése 10 cm fagyvédő 0/20 murva terítéssel, 60 cm c16 / 24 földnedves beton alapépítéssel 92,0 m 2.10. Barabáskő téglakő vagy Leier Patio térkőből, 50 cm magasságban részletrajz szerint, sorok között szükség esetén betonvas beépítésével, betonsáv alapra ragasztva, belülről kasírozott szivárgólemez terítése termőföld és téglafal közé 69,0 m 2.11. Barabáskő téglakő vagy Leier Patiotérekőből, 30 cm magasságban részletrajz szerint, betonsáv alapra, belülről kasírozott szivárgólemez terítése termőföld és téglafal közé 26,0 m 2.12. Burkolat építése SW Hernad kombi térkő holdeső színben, 4-5 cm mészkő zúzalék ágyazó rétegre fektetve, 25 cm 0/20 mészkő murva teherhoró réteg építése, tömörítéssel, termett talaj megfelelő szintezésével, térkő besöprésével és bevágásával kompletten 641,0 m<sup>2</sup> 2.13. csatlakozó aszfalt burkolatoknál meglévő aszfalt megvágása, szükséges helyeken aszfaltozási munkák, előírányzott mennyiség: 30 m hossz, 12 m<sup>2</sup> 1,0 klt 2.14. Meglévő pergola felújítása pergola fém szerkezetének felújítása, fagy hatására deformált lábak javítása, teljes felület rozsdamentesítése, fém felületek csiszolása és festése, szükséges helyeken anyagok cseréje, növénykazettákba beépítéett lábaknál oszlopok felújítása szükséges betonozási és hegesztési munkákkal kompletten 1,0 klt 2.15. pergola fa szerkezetének újraépítése, meglévő tagoláshoz képest dupla sűrűséggel új fa lamellák beépítése 1,0 klt 2.16. Faveremrács telepítése Városszépítő Urban 1500, RAL 7040 színben, keret betonozási munkájával, szintbe állítva 3,0 db 2.17. Padok telepítése Városszépítő Relax kartámasz nélküli osztott kivitelben, 44010130-T-V 9,0 db 2.18. Hulladékgyűjtők telepítése Városszépítő Veron tetővel 44040103-T-V 2,0 db A kivitelezés nem építési engedély köteles. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban rögzített műemlékvédelmi előírások figyelembevételére és maradéktalan betartására. A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

---