

Szennyvíz gerincvezetékek rekonstrukció II. rész

I.D.: 105019142

Melléklet(ek):

- portal_ehr-195952024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45231300-8 45232400-6	Ajánlatkérő szervezet:	NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid összefoglaló: Nyírbátor, Bocskai utca, Mennyiség: 709 fm
Nyírbátor, Táncsics utca, Mennyiség: 257 fm
Szennyvízcsatorna rekonstrukciós feladatok elvégzése szorosan illeszkedő helyszínen alakformált PE alapú csőbéléssel. A magas talajvízszint és a csatornák rossz állapota miatt a bélésűcsőnek statikailag önhordónak kell lennie, a gyári körülmények között előállított bélésűcső az elfogadható, helyszíni beépítés során a kémiai reakció nem megengedett. A csatornabélelés során a tisztítóaknak folyásfenekét, az aknapadkát és a csőszáját össze kell dolgozni a béleléssel.
A feladat részeként a Vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevőnek el kell végezni a műszaki előkészítési feladatokat és megvalósítási feladatokat. A szükséges forgalomszabályozási tervek elkészítését és útkezelői jóváhagyását és ezek alapján a szükséges forgalomszabályozások megvalósítását, valamint az ideiglenes szennyvízelvezetést (oly módon, hogy a kivitelezés ideje alatt a folyamatos üzem fenntartása biztosítva legyen) valamint a csatorna bélelését.

Összefoglaló: Nyírbátor, Bocskai utca, Mennyiség: 709 fm Nyírbátor, Táncsics utca, Mennyiség: 257 fm Szennyvízcsatorna rekonstrukciós feladatok elvégzése szorosan illeszkedő helyszínen alakformált PE alapú csőbéleléssel. A magas talajvízszint és a csatornák rossz állapota miatt a bélés csőnek statikailag önhordónak kell lennie, a gyári körülmények között előállított bélés cső az elfogadható, helyszíni beépítés során a kémiai reakció nem megengedett. A csatornabélelés során a tisztítóaknák folyásfenekét, az aknapadkát és a csőszáját össze kell dolgozni a béleléssel. A feladat részeként a Vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevőnek el kell végezni a műszaki előkészítési feladatokat és megvalósítási feladatokat. A szükséges forgalom szabályozási tervek elkészítését és útkezelői jóváhagyását és ezek alapján a szükséges forgalom szabályozások megvalósítását, valamint az ideiglenes szennyvízelvezetést (oly módon, hogy a kivitelezés ideje alatt a folyamatos üzem fenntartása biztosítva legyen) valamint a csatorna bélelését.
