
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre

I.D.: 107119103

Melléklet(ek):

- portal_ehr-231742024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45400000-1	Ajánlatkérő szervezet:	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre

Rövid

Fő feladatok:

összefoglaló: 1.Kis lakás

A közösségi ház emeletén belülről megközelíthető lakóegység helyezkedik el, amelyet a korábbi felújítások nem érintettek. A jelen üzemben megvalósuló munkák a következők:

Gépészeti munkák

- oldalfali fűtő-hűtő split klíma felszerelése és beüzemelése

Elektromos munkák

- kapcsolók, konnektorok egységes cseréje, pótlása

Burkolatok

- nappaliban rossz állapotban lévő padlóburkolat felbontása, helyette új laminált padlóburkolat fektetése, lábazattal együtt

- fürdőben faláttörés javítása

- falak festése, a felület javításával, esetleges gletteléssel

Nyílászárók

- ajtótok javítása takaróléccel

- fémlemez ablakpárkányok javítása, festése

Berendezések

- konyhaszekrény felső részének stabilizálása, megerősítése

2.Közösségi tér

Nyílászárók

- a nagyterem portálablakokainak cseréje korábban megtörtént, korszerű műanyag nyílászárókat építettek be, műköző könyöklővel, és fémlemez párkánnyal. A portálokra nagy méretű, kézi működtetésű belső textilárnyékolók elhelyezése tervezett.

Berendezések

- a férfi WC-ben hiányzó piszoár fal beépítése szükséges

Külső munkák:

Bádogos munkák

- az oldalsó bejáratnál kiépített akadálymentes rámpa, valamint a szélesebb lépcső miatt az előtető esővíz elvezetését kis mértékben módosítani kell. Az esőcsatornák meghosszabbítása válik szükségessé, oly módon, hogy az előtetőhöz két új fa pillér tervezett, amelyek mellett futnak le a függőleges ejtőcsövek.

Asztalos munkák

- a bejárati kapu szerkezeti javítása történik, a meglévő fa lécek szükséges mértékű cseréjével (kb. 20%-ban). A megmaradók csiszolása, festése tervezett.

Burkolatok

- a terasz- és lépcsőburkolat bontása és cseréje tervezett.

A lépcsőt és teraszt csúszásmentes kültéri, fagyálló kerámia lappal kell burkolni.

Közmű

- Meglévő, műanyag aknafedlap cseréje történik, öntöttvas, megfelelő teherbírású, kör keresztmetszetű kibúvónyílású fedlapra

- Elmaradt külső közmű munkák, bekötések (víz, szennyvíz) elvégzése történik közmű tervek szerint.

A felújítás által érintett terület nagysága: 234 m²

Összefoglaló: Fő feladatok: 1. Kis lakás A közösségi ház emeletén belülről megközelíthető lakóegység helyezkedik el, amelyet a korábbi felújítások nem érintettek. A jelen üzemben megvalósuló munkák a következők: Gépészeti munkák - oldalfali fűtő-hűtő split klíma felszerelése és beüzemelése Elektromos munkák - kapcsolók, konnektorok egységes cseréje, pótlása Burkolatok - nappaliban rossz állapotban lévő padlóburkolat felbontása, helyette új laminált padlóburkolat fektetése, lábazattal együtt - fürdőben faláttörés javítása - falak festése, a felület javításával, esetleges gletteléssel Nyílászárók - ajtótok javítása takaróléccel - fémlemez ablakpárkányok javítása, festése Berendezések - konyhaszekrény felső részének stabilizálása, megerősítése 2. Közöségi tér Nyílászárók - a nagyterem portálablakokainak cseréje korábban megtörtént, korszerű műanyag nyílászárókat építettek be, műköző könyöklővel, és fémlemez párkánnyal. A portálokra nagy méretű, kézi működtetésű belső textilárnyékolók elhelyezése tervezett. Berendezések - a férfi WC-ben hiányzó piszoár fal beépítése szükséges Külső munkák: Bádogos munkák - az oldalsó bejáratnál kiépített akadálymentes rámpa, valamint a szélesebb lépcső miatt az előtető esővíz elvezetését kis mértékben módosítani kell. Az esőcsatornák meghosszabbítása válik szükségessé, oly módon, hogy az előtetőhöz két új fa pillér tervezett, amelyek mellett futnak le a függőleges ejtőcsövek. Asztalos munkák - a bejárat kapu szerkezeti javítása történik, a meglévő fa lécek szükséges mértékű cseréjével (kb. 20%-ban). A megmaradók csiszolása, festése tervezett. Burkolatok - a terasz- és lépcsőburkolat bontása és cseréje tervezett. A lépcsőt és teraszt csúszásmentes kültéri, fagyálló kerámia lappal kell burkolni. Közmű - Meglévő, műanyag aknafedlap cseréje történik, öntöttvas, megfelelő teherbírású, kör keresztmetszetű kibúvónyílású fedlapra - Elmaradt külső közmű munkák, bekötések (víz, szennyvíz) elvégzése történik közmű tervek szerint. A felújítás által érintett terület nagysága: 234 m²
