

## Levél, József Attila és Vasút utca útfelújítása

I.D.: 106361878

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-219202024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817687557461.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45233228-3	Ajánlatkérő szervezet:	Levél Községi Önkormányzat

Rövid összefoglaló: Kivitelezési szerződés Levél, József A. utca a 0+750 km szelvénytől kezdődően a végszelvényig (1+388.98 km sz) és Vasút utca (teljes hosszban) burkolat megerősítése tárgyában.

- meglévő burkolat megerősítése (2 rtg aszfalttal): 639 m (József A. u.) + 494,5 m (Vasút u.), összesen 7216 m<sup>2</sup> felületen, 288,64 m<sup>3</sup> AC11, 433 m<sup>3</sup> AC16 aszfalt burkolattal
- meglévő burkolat szélesítése szükség szerint (180,41 m<sup>2</sup>): 7,2 m<sup>3</sup> AC11, 10,82 m<sup>3</sup> AC16, 36,08 m<sup>3</sup> M63
- süllyesztett szegély kiépítése: 2342 m hossz
- K szegély építése: 45 m hossz
- csapadékvíz elvezetés: rácsos folyóka beépítése 125 m (NA 300 KG-PVC -vel bekötve)
- víznyelő beépítése (bekötéssel): 2 db
- közmű szerelvények szintbeemelése: 22 db
- padka 2028,6 m<sup>2</sup> (304,29 m<sup>3</sup> M22 murva)
- kapubehajtók burkolatának szintbe emelése (beton felület 50 m<sup>2</sup>, aszfalt burkolat 190,5 m<sup>2</sup>, térkő és gyeprács 170 m<sup>2</sup>)
- forgalomtechnika: jelzőtáblák kihelyezése

Összefoglaló: Kivitelezési szerződés Levél, József A. utca a 0+750 km szelvénytől kezdődően a végszelvényig (1+388.98 km sz) és Vasút utca (teljes hosszban) burkolat megerősítése tárgyában. - meglévő burkolat megerősítése (2 rtg aszfalttal): 639 m (József A. u.) + 494,5 m (Vasút u.), összesen 7216 m<sup>2</sup> felületen, 288,64 m<sup>3</sup> AC11, 433 m<sup>3</sup> AC16 aszfalt burkolattal - meglévő burkolat szélesítése szükség szerint (180,41 m<sup>2</sup>): 7,2 m<sup>3</sup> AC11, 10,82 m<sup>3</sup> AC16, 36,08 m<sup>3</sup> M63 - süllyesztett szegély kiépítése: 2342 m hossz - K szegély építése: 45 m hossz - csapadékvíz elvezetés: rácsos folyóka beépítése 125 m (NA 300 KG-PVC -vel bekötve) víznyelő beépítése (bekötéssel): 2 db - közmű szerelvények szintbeemelése: 22 db - padka 2028,6 m<sup>2</sup> (304,29 m<sup>3</sup> M22 murva) - kapubehajtók burkolatának szintbe emelése (beton felület 50 m<sup>2</sup>, aszfalt burkolat 190,5 m<sup>2</sup>, térkő és gyeprács 170 m<sup>2</sup>) - forgalomtechnika: jelzőtáblák kihelyezése

