

## Szabadság tér - szerződés módosítás

I.D.: 106361859

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-217772024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45223300-9 45112711-2 45213316-1 45233120-6 45316110-9 77300000-3	Ajánlatkérő szervezet:	Üllés Nagyközségi Önkormányzat

Rövid

Járda felújítás

összefoglaló: A Szabadság tér 1 - 2. sz. ingatlanok előtt -Fogarasi utca meghosszabbítása- járda meglévő beton burkolat felújítására, térkő burkolat építésére kerül sor. A térkő burkolatok kerti szegéllyel megtámasztásra kerülnek. A burkolat területe 134,01 m<sup>2</sup>.

Sétány átépítés:

A zöldfelületeket megközelítően különböző méretű, térkő burkolatú sétányok felújítására, egységes térkő burkolat építésére kerül sor. A térkő burkolatok kerti szegéllyel megtámasztásra kerülnek. A burkolat területe 652,46 m<sup>2</sup>.

Várakozóhelyek felújítása:

A Szabadság téren - Fogarasi utca meghosszabbítása - a kiszolgáló-feltáró út mellett makadám burkolattal rendelkező, párhuzamos várakozóhelyek felújítására, vízáteresztő térkő burkolat építésére kerül sor. A térkő burkolatok süllyesztett és kiemelt szegéllyel megtámasztásra kerülnek. A parkoló állások geometriái a "Parkolási létesítmények geometriai tervezése (KTSZ kiegészítése)" e-UT 03.02.31 útügyi műszaki előírás 4. fejezet alapján kerültek meghatározásra:

- 5,00 m x 2,20 - 2,30 m: 2 db párhuzamos beállítású;
- 5,50 m x 2,10 - 2,40 m: 10 db párhuzamos beállítású;
- 6,50 m x 2,15 m: 1 db párhuzamos beállítású.

A Szabadság tér 3. sz. ingatlan előtt - a kiszolgáló-feltáró út mellett aszfalt és térkő burkolattal rendelkező, merőleges várakozóhelyek felújítására, vízáteresztő térkő burkolat építésére kerül sor. A térkő burkolatok süllyesztett és kiemelt szegéllyel megtámasztásra kerülnek. A parkoló állások geometriái a "Parkolási létesítmények geometriai tervezése (KTSZ kiegészítése)" e-UT 03.02.31 útügyi műszaki előírás 4. fejezet alapján kerültek meghatározásra:

- 5,50 m x 2,50 m: 6 db merőleges beállítású;
- 5,50 m x 2,60 m: 2 db merőleges beállítású;
- 5,50 m x 3,70 m: 1 db merőleges beállítású - mozgáskorlátozott.

A Szabadság téren az Általános Iskola előtt a kiszolgáló-

feltáráó út mellett makadám burkolattal rendelkező, párhuzamos és ferde beállítású várakozóhelyek felújítására, vízáteresztő térkő burkolat építésére kerül sor. A térkő burkolatok sülyesztett szegéllyel megtámasztásra kerülnek. A parkoló állások geometriái a "Parkolási létesítmények geometriai tervezése (KTSZ kiegészítése)" e- UT 03.02.31 útügyi műszaki előírás 4. fejezet alapján kerültek meghatározásra:

- 5,50 m x 2,50 m: 4 db párhuzamos beállítású;
- 5,50 m x 2,50 m: 5 db ferde beállítású.

Parkoló helyek térkőburkolat összesen: 326,17 m<sup>2</sup>

Kiszolgáló-feltáráó út felújítása:

A Szabadság téren lévő kereskedelmi egységek, egészségügyi és oktatási intézmények megközelítésére 5.90 - 6.50 m széles aszfalt burkolatú közút található.

Hosszúsága: 158,15 méter, területe: 1081,79 m<sup>2</sup>. A felújítás során 5 cm vastagságban marás, és 5 cm vastagságban AC 11 (N) aszfalt kopóréteg terítése szükséges, ezt megelőzően esetleges pályaszerkezeti hibák javításával.

Tervezett közvilágítás átépítés, bővítés

Bontott földkábeles közvilágítási hálózat jellemzői

- feszültségszint: 3 x 400/230V + 12V - 20V, 50Hz;
- nyomvonalhossz: 57,0 fm;
- áramvezető: NYCWY 4 x 16;
- kandeláber: Patina OK-07 acél kandeláber, FE-10 1 x 70W  
TCL lámpatest - 2 db.

Tervezett földkábeles közvilágítási hálózat jellemzői

- feszültségszint: 3 x 400/230V + 12V - 20V, 50Hz;
- nyomvonalhossz: 196,0 fm;
- áramvezető: NYY-0,4 x 10;
- kandeláber: Korintosz Smart Maxi 4,0 fpm - 8 db;
- lámpatest: Park LED18 400 mA 24W DALI vezérlés;
- lámpatest bekötővezető: NYM-J 3 x 2,5 köpenyes vezető;
- áramütésvédelem: TN (nullázás).

Parktépítés:

Az ültetés megkezdése előtt el kell végezni a tereprendezését, és a szükséges humusz pótlást 1522 m<sup>2</sup>-en. Ültetési feladatok:

- 1913 db évelő;
- 205 db cserje;
- 3 db fa,
- 1db öntöző rendszer kiépítése.

Térberendezés:

- kisgyermek játszóhely 1 db;
  - pihenőpad 18 db;
  - okospad 2 db;
  - hulladékgyűjtő 24 db.
-

---

**Összefoglaló:** Járda felújítás A Szabadság tér 1 - 2. sz. ingatlanok előtt -Fogarasi utca meghosszabbítása- járda meglévő beton burkolat felújítására, térkő burkolat építésére kerül sor. A térkő burkolatok kerti szegéllyel megtámasztásra kerülnek. A burkolat területe 134,01 m<sup>2</sup>. Sétány átépítés: A zöldfelületeket megközelítően különböző méretű, térkő burkolatú sétányok felújítására, egységes térkő burkolat építésére kerül sor. A térkő burkolatok kerti szegéllyel megtámasztásra kerülnek. A burkolat területe 652,46 m<sup>2</sup>. Várakozóhelyek felújítása: A Szabadság téren - Fogarasi utca meghosszabbítása - a kiszolgáló-feltáráó út mellett makadám burkolattal rendelkező, párhuzamos várakozóhelyek felújítására, vízáteresztő térkő burkolat építésére kerül sor. A térkő burkolatok süllyesztett és kiemelt szegéllyel megtámasztásra kerülnek. A parkoló állások geometriái a "Parkolási létesítmények geometriai tervezése (KTSZ kiegészítése)" e-UT 03.02.31 útügyi műszaki előírás 4. fejezet alapján kerültek meghatározásra: - 5,00 m x 2,20 - 2,30 m: 2 db párhuzamos beállítású; - 5,50 m x 2,10 - 2,40 m: 10 db párhuzamos beállítású; - 6,50 m x 2,15 m: 1 db párhuzamos beállítású. A Szabadság tér 3. sz. ingatlan előtt - a kiszolgáló-feltáráó út mellett aszfalt és térkő burkolattal rendelkező, merőleges várakozóhelyek felújítására, vízáteresztő térkő burkolat építésére kerül sor. A térkő burkolatok süllyesztett és kiemelt szegéllyel megtámasztásra kerülnek. A parkoló állások geometriái a "Parkolási létesítmények geometriai tervezése (KTSZ kiegészítése)" e-UT 03.02.31 útügyi műszaki előírás 4. fejezet alapján kerültek meghatározásra: - 5,50 m x 2,50 m: 6 db merőleges beállítású; - 5,50 m x 2,60 m: 2 db merőleges beállítású; - 5,50 m x 3,70 m: 1 db merőleges beállítású -mozgáskorlátozott. A Szabadság téren az Általános Iskola előtt a kiszolgáló-feltáráó út mellett makadám burkolattal rendelkező, párhuzamos és ferde beállítású várakozóhelyek felújítására, vízáteresztő térkő burkolat építésére kerül sor. A térkő burkolatok süllyesztett szegéllyel megtámasztásra kerülnek. A parkoló állások geometriái a "Parkolási létesítmények geometriai tervezése (KTSZ kiegészítése)" e- UT 03.02.31 útügyi műszaki előírás 4. fejezet alapján kerültek meghatározásra: - 5,50 m x 2,50 m: 4 db párhuzamos beállítású; - 5,50 m x 2,50 m: 5 db ferde beállítású. Parkoló helyek térkőburkolat összesen: 326,17 m<sup>2</sup> Kiszolgáló-feltáráó út felújítása: A Szabadság téren lévő kereskedelmi egységek, egészségügyi és oktatási intézmények megközelítésére 5.90 - 6.50 m széles aszfalt burkolatú közút található. Hosszúsága: 158,15 méter, területe: 1081,79 m<sup>2</sup>. A felújítás során 5 cm vastagságban marás, és 5 cm vastagságban AC 11 (N) aszfalt kopóréteg terítése szükséges, ezt megelőzően esetleges pályaszerkezeti hibák javításával. Tervezett közvilágítás átépítés, bővítés Bontott földkábeles közvilágítási hálózat jellemzői - feszültség szint: 3 x 400/230V + 12V - 20V, 50Hz; - nyomvonalhossz: 57,0 fm; - áramvezető: NYCWY 4 x 16; - kandeláber: Patina OK-07 acél kandeláber, FE-10 1 x 70W TCL lámpatest - 2 db. Tervezett földkábeles közvilágítási hálózat jellemzői - feszültség szint: 3 x 400/230V + 12V - 20V, 50Hz; - nyomvonalhossz: 196,0 fm; - áramvezető: NYY-0,4 x 10; - kandeláber: Korintosz Smart Maxi 4,0 fpm - 8 db; - lámpatest: Park LED18 400 mA 24W DALI vezérlés; - lámpatest bekötővezető: NYM-J 3 x 2,5 köpenyes vezető; - áramütésvédelem: TN (nullázás). Parktépítés: Az ültetés megkezdése előtt el kell végezni a tereprendezését, és a szükséges humusz pótlást 1522 m<sup>2</sup>-en. Ültetési feladatok: - 1913 db évelő; - 205 db cserje; - 3 db fa, - 1db öntöző rendszer kiépítése. Térberendezés: - kisgyermek játszóhely 1 db; - pihenőpad 18 db; - okospad 2 db; - hulladékgyűjtő 24 db.

---