
Málomi futókör létesítése Pécsett-2 - szerz.mód

I.D.: 105110731

Melléklet(ek):

- portal_ehr-199902024.pdf

A szerződés típusa: Építési beruházás

A dokumentum típusa: Egyéb információ

CPV kódok: 45212220-4

Ajánlatkérő szervezet: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Rövid összefoglaló: A beruházás főbb mennyiségei:
- futófelület 150 centiméter széles (a szegély szélessége nem számít bele),
- a futópálya hossza 1.002,90 méter,
- a tervezett tengely vízszintes vetületi hossza 1.002,90 m.
Pályaszerkezet:
- 0,5 cm vtg. PUR
- 1,0 cm vtg. EPDM
- 2,5 cm vtg. AC-8 szemszerkezetű aszfalt
- 4,0 cm vtg. AC-11 szemszerkezetű aszfalt
- 12 cm vtg. 0/20 zúzottkő
- 15 cm vtg. 22/55 vagy 22/33 zúzottkő
- CNW 100 nem szőtt geotextil
- altalaj Trg=90%-ra tömörítve
Tervezett erősített burkolat pályaszerkezete a következő:
- 5,5 cm vtg. AC11 kopó (N) aszfaltréteg
- 15 cm vtg. Ckt alapréteg
- 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg
- altalaj Trg=96%-ra tömörítve
A futópályát mindkét oldalról 5 cm széles süllyesztett szegéllyel (kerti szegély) kell lehatárolni. A szegélyek betonelemekből készülnek, megtámasztó betongerendával, cementhabarcs hézagolással. Fontos az építés alatt a betongerendák folyamatos locsolása. A szegélyelemeket C16/20-XC4-XF2-32-F3 betongerendába kell ágyazni. A tervezett pályaszerkezet felső síkjának egy szintbe kell kerülnie a süllyesztett betonszegéllyel. A kutyafuttató keleti oldalán, a meglévő két faszor között halad a tervezett futópálya. Ezen a szakaszon a nyomvonal a nyugati faszor irányában kisé eltolva halad, illetve a tengely kiemelésre került annak érdekében, hogy a fák gyökérzónáját a kivitelezés során a lehető legkevesebb mértékben érje károsodás, valamint a koronanyesés mértékét is minimalizáljuk.
A meglévő kutyafuttató ÉNy-i felén, a meglévő kerítésen belül kisebb testű kutyák számára lehatárolt területet kell kialakítani drótkerítés építésével az építési helyszínrajzon jelölt nyomvonalon (100 fm).
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Összefoglaló: A beruházás főbb mennyiségei: - futófelület 150 centiméter széles (a szegély szélessége nem számít bele), - a futópálya hossza 1.002,90 méter, - a tervezett tengely vízszintes vetületi hossza 1.002,90 m. Pályaszerkezet: - 0,5 cm vtg. PUR - 1,0 cm vtg. EPDM - 2,5 cm vtg. AC-8 szemszerkezetű aszfalt - 4,0 cm vtg. AC-11 szemszerkezetű aszfalt - 12 cm vtg. 0/20 zúzottkő - 15 cm vtg. 22/55 vagy 22/33 zúzottkő - CNW 100 nem szőtt geotextil - altalaj Trg=90%-ra tömörítve Tervezett erősített burkolat pályaszerkezete a következő: - 5,5 cm vtg. AC11 kopó (N) aszfaltréteg - 15 cm vtg. Ckt alapréteg - 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg - altalaj Trg=96%-ra tömörítve A futópályát mindkét oldalról 5 cm széles süllyesztett szegéllyel (kerti szegély) kell lehatárolni. A szegélyek betonelemekből készülnek, megtámasztó betongerendával, cementhabarcs hézagolással. Fontos az építés alatt a betongerendák folyamatos locsolása. A szegélyelemeket C16/20-XC4-XF2-32-F3 betongerendába kell ágyazni. A tervezett pályaszerkezet felső síkjának egy szintbe kell kerülnie a süllyesztett betonszegéllyel. A kutyafuttató keleti oldalán, a meglévő két faszor között halad a tervezett futópálya. Ezen a szakaszon a nyomvonal a nyugati faszor irányában kisé eltolva halad, illetve a tengely kiemelésre került annak érdekében, hogy a fák gyökérzónáját a kivitelezés során a lehető legkevesebb mértékben érje károsodás, valamint a koronanyesés mértékét is minimalizáljuk. A meglévő kutyafuttató ÉNy-i felén, a meglévő kerítésen belül kisebb testű kutyák számára lehatárolt területet kell kialakítani drótkerítés építésével az építési helyszínrajzon jelölt nyomvonalon (100 fm). A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
