

Ecséd külterületi utak felújítása

I.D.: 107233981

Melléklet(ek):

- portal_ehr-226072024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45233120-6 45112730-1 45232452-5 45233000-9 45233200-1 45233320-8	Ajánlatkérő szervezet:	Ecséd Községi Önkormányzat

Rövid

Ecséd külterületi utak felújítása

összefoglaló: A 03/2 hrsz út 1465 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út felújítása, meglévő burkolat szélessége 3.00 méter.

A 0685/2 hrsz út 212,5 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út felújítása, meglévő burkolat szélessége 3.00 méter.

A 0686 hrsz út 574,6 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út felújítása, meglévő burkolat szélessége 3.50 méter és további 275,8 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út felújítása, meglévő burkolat szélessége 3.00 méter

A 0741/1 hrsz út 875 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út felújítása, meglévő burkolat szélessége 3.00 méter.

Az út meglévő aszfaltburkolatának felülete a használat során eldeformálódott, felújításra szorul. A munkák megkezdése előtt a felhízott padkákat le kell nyesni, a felesleges anyagot el kell szállítani. A munkák megkezdése során el kell végezni a burkolat profilmarását, a burkolati hibák javítását, kátyúzását. A burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani, ezután a felületre a burkolatfelújítás során aszfaltot kell beépíteni. A burkolatfelújítási munkák megkezdése előtt lenyesett, 0.5 méter szélességű padkákat a munkák befejezése után nemesített padkaként kell helyreállítani. A burkolat víztelenítésének biztosítása érdekében a meglévő nyílt árkot ki kell tisztítani, a felesleges anyagot el kell szállítani. A burkolatfelújítás a meglévő forgalmi rend megváltoztatását nem indokolja. A kivitelezés során az érvényes baleset- és munkavédelmi előírások maradéktalanul betartandók.

A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.

Összefoglaló: Ecséd külterületi utak felújítása A 03/2 hrsz út 1465 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út felújítása, meglévő burkolat szélessége 3.00 méter. A 0685/2 hrsz út 212,5 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út felújítása, meglévő burkolat szélessége 3.00 méter. A 0686 hrsz út 574,6 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út felújítása, meglévő burkolat szélessége 3.50 méter és további 275,8 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út felújítása, meglévő burkolat szélessége 3.00 méter A 0741/1 hrsz út 875 folyóméter hosszúságban szilárd burkolatú út felújítása, meglévő burkolat szélessége 3.00 méter. Az út meglévő aszfaltburkolatának felülete a használat során eldeformálódott, felújításra szorul. A munkák megkezdése előtt a felhízott padkákat le kell nyesni, a felesleges anyagot el kell szállítani. A munkák megkezdése során el kell végezni a burkolat profilmarását, a burkolati hibák javítását, kátyúzását. A burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani, ezután a felületre a burkolatfelújítás során aszfaltot kell beépíteni. A burkolatfelújítási munkák megkezdése előtt lenyesett, 0.5 méter szélességű padkákat a munkák befejezése után nemesített padkaként kell helyreállítani. A burkolat víztelenítésének biztosítása érdekében a meglévő nyílt árkot ki kell tisztítani, a felesleges anyagot el kell szállítani. A burkolatfelújítás a meglévő forgalmi rend megváltoztatását nem indokolja. A kivitelezés során az érvényes baleset- és munkavédelmi előírások maradéktalanul betartandók. A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
