

Városi piac felújítása szerződésmódosítás

I.D.: 106898707

Melléklet(ek):

- portal_ehr-227152024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45200000-9 45111100-9 45262800-9 45321000-3 45421130-4 45430000-0	Ajánlatkérő szervezet:	Jánoshalma Városi Önkormányzat

Rövid

Új Piac épület:

összefoglaló: Jánoshalmán a Bernáth Zoltán utca 5.szám alatti Városi piac bővítésének a külső falak hőszigetelő vakolása 2 cm vastagságban. Padlásfödém hőszigetelése 15cm +5 cm vastag. Lábazat hőszigetelése 5 cm vastag XPS hőszigeteléssel. Homlokzati nyílászárók beépítése, üvegezett ajtók beépítése. A beruházással érintett nettó alapterület 95,04 m²

Fő munkamennyiségek:

- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 163,77 m² mennyiségben.
- Lábazati díszítő téglakő burkolat 54,1 m² mennyiségben.
- Beltéri ajtó elhelyezése 9 db mennyiségben.
- Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 23 db mennyiségben.
- Aljzat burkolás készítése 89,2 m² mennyiségben.
- Csempeburkolat készítése 151 m² mennyiségben.
- Komplett napelemes rendszer 2,46 KW mennyiségben.

Meglévő épület bontása:

Fő munkamennyiségek:

- Tetőhéjzat bontása 125 m² mennyiségben.
 - Tetőszerkezet bontása 125 m² mennyiségben.
 - Falazatok és alapok bontása 150,49 m³ mennyiségben.
- A mennyiségek részletezését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Összefoglaló: Új Piac épület: Jánoshalmán a Bernáth Zoltán utca 5.szám alatti Városi piac bővítésének a külső falak hőszigetelő vakolása 2 cm vastagságban. Padlásfödém hőszigetelése 15cm +5 cm vastag. Lábazat hőszigetelése 5 cm vastag XPS hőszigeteléssel. Homlokzati nyílászárók beépítése, üvegezett ajtók beépítése. A beruházással érintett nettó alapterület 95,04 m² Fő munkamennyiségek: 1. Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 163,77 m² mennyiségben. 3. Lábazati díszítő téglakő burkolat 54,1 m² mennyiségben. 4. Beltéri ajtó elhelyezése 9 db mennyiségben. 5. Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 23 db mennyiségben. 6. Aljzat burkolás készítése 89,2 m² mennyiségben. 7. Csempeburkolat készítése 151 m² mennyiségben. 8. Komplettnapelemes rendszer 2,46 KW mennyiségben. Meglévő épület bontása: Fő munkamennyiségek: 1. Tetőhéjzat bontása 125 m² mennyiségben. 2. Tetőszerkezet bontása 125 m² mennyiségben. 3. Falazatok és alapok bontása 150,49 m³ mennyiségben. A mennyiségek részletezését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
