

Juta község csapadékvíz elvezetése 2. ütem

I.D.: 106861103

Melléklet(ek):

- Vállalkozási szerződés - Juta község csapadékvíz elvezetése 2. ütem.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Szerződés
CPV kódok:	45200000-9 45221250-9 45232450-1	Ajánlatkérő szervezet:	Juta Község Önkormányzata

Rövid összefoglaló: Juta község belterületén vízrendezés II. üteme keretében el kell végezni az alábbi árokfelújításokat mindösszesen 2175 m hosszban a hozzájuk tartozó munkákkal együtt.

Vízelvezetők

- 1244 fm építendő árokburkolás 40 cm + árok burkolás Leier 30/30-50L mederelemmel
- 192 fm építendő árokburkolás 40 cm + energiatörő + árok burkolás Leier 40/35-50L mederelemmel + 40x40x10 cm energiatörő fogak váltakozó oldalon, monolit betonba rakva, 2 méterenként
- 208 fm építendő árokburkolás 40 cm egyoldali magasítással + árok burkolás Leier 40/35-50L mederelemmel + egy oldali magasítás 40x40x10 mederlappal
- 5 fm átépítendő árokburkolat 40 cm + árok burkolás Leier 30/30-50L mederelemmel
- 82 fm építendő zárt csatorna 40 cm + zárt csatorna Leier TA 40/100 talpas betoncsővel
- 13 fm burkolat jókarba helyezés + meglévő meredelemes burkolat javítása

-Összesen 1744 fm

Műtárgyak

- 154 fm (22 db) tisztítandó át

Összefoglaló: Juta község belterületén vízrendezés II. üteme keretében el kell végezni az alábbi árokfelújításokat mindösszesen 2175 m hosszban a hozzájuk tartozó munkákkal együtt.

Vízelvezetők - 1244 fm építendő árokburkolás 40 cm + árok burkolás Leier 30/30-50L mederelemmel - 192 fm építendő árokburkolás 40 cm + energiatörő + árok burkolás Leier 40/35-50L mederelemmel + 40x40x10 cm energiatörő fogak váltakozó oldalon, monolit betonba rakva, 2 méterenként - 208 fm építendő árokburkolás 40 cm egyoldali magasítással + árok burkolás Leier 40/35-50L mederelemmel + egy oldali magasítás 40x40x10 mederlappal - 5 fm átépítendő árokburkolat 40 cm + árok burkolás Leier 30/30-50L mederelemmel - 82 fm építendő zárt csatorna 40 cm + zárt csatorna Leier TA 40/100 talpas betoncsővel - 13 fm burkolat jókarba helyezés + meglévő meredelemes burkolat javítása -Összesen 1744 fm

Műtárgyak - 154 fm (22 db) tisztítandó át

