

## Mezőgazd-i termelőkapacitás fejl. VP2-4.1.4-16

I.D.: 105878049

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-206372024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817526273365.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45232120 45232121 43323000	Ajánlatkérő szervezet:	Ormány Öntözési Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid összefoglaló: Közös Ajánlatkérők jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen öntözőrendszer fejlesztését kívánják megvalósítani. A fejlesztés célja a vízjogi engedélyekben szereplő területeken folytatott növénytermesztés terméshozamának növelése a növényzet fejlődési szakaszában kijuttatott megfelelő mennyiségű öntözővízzel. Ehhez öntözővíz beszerzésére, annak szállítására, annak átmeneti tárolására és megfelelő technológiával való kijuttatásra van szükség, amely a Duna folyam szabad vízkészletének a hasznosításával valósítható meg a folyóból történő szivattyús vízkivétellel, nyomócsővezetékéről tölthető szigetelt víztározó, a víztározónál szivattyútelep és további nyomócső létesítésével, valamint az ahhoz kapcsolódó öntözőberendezések telepítésével. Összesen megépítendő vezeték hossza: 27839,54 m (I. rész: 11981,2 m + II. rész: 15858,34 m) A fejlesztés célja, hogy a közös ajánlatkérőknek mindösszesen 681,4 ha-os mezőgazdasági területen center pivot (körforgó) rendszerű víz- és energiatakarékos öntözési üzeme valósuljon meg a fenntartható vízgazdálkodási tevékenység gyakorlásával, felszíni vízkészlet hasznosításával. A beruházás minkettő rész esetében vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. Az Ormány Öntözési Kft. és a Kislippói Öntözési Kft. együttműködési megállapodása alapján a T1 jelölésű felszínalatti tápvezeték közösen építik meg, melyben az Ormány Öntözési Kft. 7724 m vezetékét épít, a Kislippói Öntözési Kft. pedig 3835,34 m-t. A kivitelezés határát a T1 tápvezeték 7+724 szelvényében létesítendő szakaszoló tolózár

jelöli. A fejlesztés célja Ormány Öntözési Kft. esetében 340,76 ha, Kislippói Öntözési Kft. esetében 345,1 ha mezőgazdasági területen center pivot (körforgó) rendszerű víz- és energiatakarékos öntözési üzem valósuljon meg a fenntartható vízgazdálkodási tevékenység gyakorlásával, felszíni vízkészlet hasznosításával. Kiindulási pont: a Bóly Zrt. által üzemeltetett Mohács, Kölked, Sátorhely, Nagynyárad térségi öntözőtelep 30.000 m<sup>3</sup>-es víztározójától (Sátorhely 0149/2 hrsz.) induló T1 tápvezeték 11559,34 m [Ormány Öntözési Kft. (7724 m), Kislippói Öntözési Kft. (3835,34 m)] az Ormány Öntözési Kft. víztározójáig kiépítve. Jelen közbeszerzési eljárás két ajánlattételi részben valósul meg az alábbiak szerint: I. rész: Öntözőtelep Ormány (Vízjogi létesítési engedély határozat száma: 35200/1396-12/2024. ált) Építendő létesítmények és főbb paraméterek: 1. Öntözött terület: 340,7 ha 2. Meglévő 30.000 m<sup>3</sup>-es öntözővíz tározónál szivattyútelep építése 0,200 m<sup>3</sup>/s kapacitással. 3. T1-es felszín alatti nyomócsővezeték Sátorhely, Majs külterületén megépítve (hossz: 7724 m; anyaga: KPE, PE 100, d=560mm) 4. Ormánypusztai 1 millió m<sup>3</sup>-es víztározó HDPE fólia szigeteléssel és szivattyútelep építése (előírt összes vízzállítási teljesítmény: 1386 m<sup>3</sup>) 5. Felszín alatti csővezeték fektetése (hossz: 4,257 km; anyaga: KPE; d=225mm - 560mm) 6. 5 db centerpivot öntözőberendezés létesítése II. rész: Öntözőtelep Kislippói (Vízjogi létesítési engedély határozat száma: 35200/1397-11/2024. ált) Építendő létesítmények és főbb paraméterek: 1. Öntözött terület: 345,1 ha 2. T1-es felszín alatti nyomócsővezeték Sátorhely, Majs külterületén megépítve (hossz: 3835,34 m; anyaga: KPE, PE 100, d=560mm) 3. T2-es felszín alatti nyomócsővezeték megépítése az Ormánypusztai tározótól 4591,6 m hosszban az építendő Kislippói tározóig 4. Kislippói 1 millió m<sup>3</sup>-es víztározó HDPE fólia szigeteléssel és szivattyútelep építése (előírt összes vízzállítási teljesítmény: 1055 m<sup>3</sup>) 5. Felszínalatti csővezeték fektetése (hossz: 7,4314 km; anyaga: KPE; d=160 mm - 500 mm) 6. 7 db centerpivot öntözőberendezés létesítése.

---

---

**Összefoglaló:** Közös Ajánlatkérők jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen öntözőrendszer fejlesztését kívánják megvalósítani. A fejlesztés célja a vízjogi engedélyekben szereplő területeken folytatott növénytermesztés terméshozamának növelése a növényzet fejlődési szakaszában kijuttatott megfelelő mennyiségű öntözővízzel. Ehhez öntözővíz beszerzésére, annak szállítására, annak átmeneti tárolására és megfelelő technológiával való kijuttatásra van szükség, amely a Duna folyam szabad vízkészletének a hasznosításával valósítható meg a folyóból történő szivattyús vízkivétellel, nyomócsővezetékéről tölthető szigetelt víztározó, a víztározónál szivattyútelep és további nyomócső létesítésével, valamint az ahhoz kapcsolódó öntözőberendezések telepítésével. Összesen megépítendő vezeték hossza: 27839,54 m (I. rész: 11981,2 m + II. rész: 15858,34 m) A fejlesztés célja, hogy a közös ajánlatkérőknek mindösszesen 681,4 ha-os mezőgazdasági területen center pivot (körforgó) rendszerű víz- és energiatakarékos öntözési üzeme valósuljon meg a fenntartható vízgazdálkodási tevékenység gyakorlásával, felszíni vízkészlet hasznosításával. A beruházás minkettő rész esetében vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. Az Ormány Öntözési Kft. és a Kislippói Öntözési Kft. együttműködési megállapodása alapján a T1 jelölésű felszínalatti tápvezetékét közösen építik meg, melyben az Ormány Öntözési Kft. 7724 m vezetékét épít, a Kislippói Öntözési Kft. pedig 3835,34 m-t. A kivitelezés határát a T1 tápvezeték 7+724 szelvényében létesítendő szakaszoló tolózár jelöli. A fejlesztés célja Ormány Öntözési Kft. esetében 340,76 ha, Kislippói Öntözési Kft. esetében 345,1 ha mezőgazdasági területen center pivot (körforgó) rendszerű víz- és energiatakarékos öntözési üzem valósuljon meg a fenntartható vízgazdálkodási tevékenység gyakorlásával, felszíni vízkészlet hasznosításával. Kiindulási pont: a Bóly Zrt. által üzemeltetett Mohács, Kölked, Sátorhely, Nagynyárad térségi öntözőtelep 30.000 m<sup>3</sup>-es víztározójától (Sátorhely 0149/2 hrsz.) induló T1 tápvezeték 11559,34 m [Ormány Öntözési Kft. (7724 m), Kislippói Öntözési Kft. (3835,34 m)] az Ormány Öntözési Kft. víztározójáig kiépítve. Jelen közbeszerzési eljárás két ajánlattételi részben valósul meg az alábbiak szerint: I. rész: Öntözőtelep Ormány (Vízjogi létesítési engedély határozat száma: 35200/1396-12/2024. ált) Építendő létesítmények és főbb paraméterek: 1. Öntözött terület: 340,7 ha 2. Meglévő 30.000 m<sup>3</sup>-es öntözővíz tározónál szivattyútelep építése 0,200 m<sup>3</sup>/s kapacitással. 3. T1-es felszín alatti nyomócsővezeték Sátorhely, Majs külterületén megépítve (hossz: 7724 m; anyaga: KPE, PE 100, d=560mm) 4. Ormánypusztai 1 millió m<sup>3</sup>-es víztározó HDPE fólia szigeteléssel és szivattyútelep építése (előírt összes vízállítási teljesítmény: 1386 m<sup>3</sup>) 5. Felszín alatti csővezeték fektetése (hossz: 4,257 km; anyaga: KPE; d=225mm - 560mm) 6. 5 db centerpivot öntözőberendezés létesítése II. rész: Öntözőtelep Kislippói (Vízjogi létesítési engedély határozat száma: 35200/1397-11/2024. ált) Építendő létesítmények és főbb paraméterek: 1. Öntözött terület: 345,1 ha 2. T1-es felszín alatti nyomócsővezeték Sátorhely, Majs külterületén megépítve (hossz: 3835,34 m; anyaga: KPE, PE 100, d=560mm) 3. T2-es felszín alatti nyomócsővezeték megépítése az Ormánypusztai tározótól 4591,6 m hosszban az építendő Kislippói tározóig 4. Kislippói 1 millió m<sup>3</sup>-es víztározó HDPE fólia szigeteléssel és szivattyútelep építése (előírt összes vízállítási teljesítmény: 1055 m<sup>3</sup>) 5. Felszínalatti csővezeték fektetése (hossz: 7,4314 km; anyaga: KPE; d=160 mm - 500 mm) 6. 7 db centerpivot öntözőberendezés létesítése.

---