

Kiss Ernő utcai parkoló bővítés

I.D.: 106056846

Melléklet(ek):

- portal_ehr-206952024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45223300-9	Ajánlatkérő szervezet:	Zamárdi Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid összefoglaló: A keleti irányból elmúlt években kiépült nyomvonal meghosszabbításában, egyenes vonalvezetéssel átépülő út burkolatfelújítással tervezett, jobb oldalon párhuzamosan elhelyezett 32 db, bal oldalon merőleges kialakítással épülő 31 db várakozóhely építésével, melyből 1 db a mozgásukban korlátozottak részére lett kialakítva. Burkolatátépítés hossza: 342.03 m.
Kiépülő összes várakozóhely száma. $32+31=63$ db.
Magassági vonalvezetés:
Igazodva a meglévő és tervezett létesítményekhez, a tervezett pálya hossz-esése 0.3- 0.5% között változik.
Keresztmetszeti kialakítás:
A pályaszélesség 6.00 m, az északi oldalon a forgalmi sáv mentén elhelyezett várakozósáv 2.50 széles. A jobb oldali merőlegesen kialakított várakozóhelyek egységesen 2.50x4.50 mérettel épülnek.
Az út bal oldalán szelvényezés szerinti 0+032.64 - 0+084.00 km szelvények között 30 férőhelyes merőleges kiépítésű várakozóhely épül 2.50x4.50 mérettel. Az út és jobb oldali párhuzamos állású 2.50x5.50 mérettel épülő várakozóhelyei több helyszínen a 0+080.16 - 0+359.50 km szelvények között lett elhelyezve. A burkolat oldalesése a jobb oldali forgalmi sávszél irányú 2.0%, az 1.0 m széles padka kifelé irányuló 5.0 %.
A burkolatszél lezárása jobb oldalon, illetve a bal oldali várakozóhelyek esetében 10 cm kiállítású kiemelt szegéllyel tervezett. Bal oldalon a további szakaszon a sűrűn csatlakozó ingatlanbejáratok miatt K szegéllyel épül.
Közforgalmú gyalogosforgalmi létesítményeket nem épülnek.

Összefoglaló: A keleti irányból elmúlt években kiépült nyomvonal meghosszabbításában, egyenes vonalvezetéssel átépülő út burkolatfelújítással tervezett, jobb oldalon párhuzamosan elhelyezett 32 db, bal oldalon merőleges kialakítással épülő 31 db várakozóhely építésével, melyből 1 db a mozgásukban korlátozottak részére lett kialakítva. Burkolatátépítés hossza: 342.03 m. Kiépülő összes várakozóhely száma. $32+31=63$ db. Magassági vonalvezetés: Igazodva a meglévő és tervezett létesítményekhez, a tervezett pálya hossz-esése 0.3- 0.5% között változik. Keresztmetszeti kialakítás: A pályaszélesség 6.00 m, az északi oldalon a forgalmi sáv mentén elhelyezett várakozósáv 2.50 széles. A jobb oldali merőlegesen kialakított várakozóhelyek egységesen 2.50x4.50 mérettel épülnek. Az út bal oldalán szelvényezés szerinti 0+032.64 - 0+084.00 km szelvények között 30 férőhelyes merőleges kiépítésű várakozóhely épül 2.50x4.50 mérettel. Az út és jobb oldali párhuzamos állású 2.50x5.50 mérettel épülő várakozóhelyei több helyszínen a 0+080.16 - 0+359.50 km szelvények között lett elhelyezve. A burkolat oldalesése a jobb oldali forgalmi sávszél irányú 2.0%, az 1.0 m széles padka kifelé irányuló 5.0 %. A burkolatszél lezárása jobb oldalon, illetve a bal oldali várakozóhelyek esetében 10 cm kiállítású kiemelt szegéllyel tervezett. Bal oldalon a további szakaszon a sűrűn csatlakozó ingatlanbejáratok miatt K szegéllyel épül. Közforgalmú gyalogosforgalmi létesítményeket nem épülnek.
