

Külterületi közútfejlesztési program Nagykönyiban

I.D.: 107558000

Melléklet(ek):

- portal_ehr-223472024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45233120-6	Ajánlatkérő szervezet:	DAKAR Önkormányzati Társulás

Rövid

összefoglaló:

- A kivitelezéssel érintett út hossza: 390 fm.
- Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag
egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasonosítása
1 020303277132 Bontott, kitermelt talaj felrakása
szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1138,8
m3 0 0 0 0
- 12 Felvonulási létesítmények
2 120060009196 KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése
földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző
tábla, fényvisszaverő, 700 mm 2 db 0 0 0 0
- 3 120112051476 Mobil WC bérleti díj elszámolása,
szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó 1
db 0 0 0 0
- 4 120122051490 Konténer bérleti díj elszámolása, raktár
konténer, 10,01-20,00 m² alapterület között Raktár
konténer, 10,01 - 20,00 m² között, bérleti díj/hó 1 db 0 0 0 0
- 5 120122051524 Konténer bérleti díj elszámolása, iroda
konténer 10,01-20,00 m² alapterület között Iroda konténer,
10,01 - 20,00 m² között, bérleti díj/hó 1 db 0 0 0 0
- 15 Zsaluzás és állványozás
6 150020010936 Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy
ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig 180,3 m²
0 0 0 0
- 21 Irtás, föld- és sziklamunka
7 210010014302 Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,
....dkg/m²-.....minőségű fűmagkeveréssel, gépi erővel KITE
PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m² 78 10 m² 0 0 0 0
- 8 210040015663 Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík
felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-

IV. 1560 m2 0 0 0 0

9 210040015702 Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig 780 m2 0 0 0 0

10 210040015731 Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) 78 m3 0 0 0 0

11 210040015743 Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV 585 m2 0 0 0 0

12 210060016100 Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteretésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban 390 m3 0 0 0 0

13 210060016124 Felületek rendezése közlekedési pályák földművének két oldalán, gépi erővel 780 m2 0 0 0 0

14 210071730030 Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között Szállító útvonal öntözése 748,8 m3 0 0 0 0

15 210080016246 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% 78 m3 0 0 0 0

16 210080016275 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél 2340 m2 0 0 0 0

17 210110016440 Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 50,1-100 m távolság között 1138,8 m3 0 0 0 0

31 Helyszíni beton és vasbeton munka

18 310510068850 Friss betonfelület vegyszeres utókezelése kézi felhordással, általános impregnáló és utókezelőszerekkel MAPEI Mapecure E oldószermentes, viaszalapú párazáró szer, Csz: 169125 1560 m2 0 0 0 0

48 Szigetelés

19 480022925235 Talajnedvesség elleni szigetelés; Védő-csúsztató réteg bitumenes lemez vízszigetelésen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, vízszintes felületen, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia BACHL PE építési fólia, natúr, 2x50 m, vtg. 1560 m2 0 0 0 0
150 µm

61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

20 610022641662 Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyalual, Z063 (régi: M56) jelű, 15-25 cm vastagságban Speciális zúzottkő andezit, M56, KÓKA, Komló 312 m3 0 0 0 0

64 Betonpálya-burkolat készítése

21 640022336075 Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm

vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,51-3,50 m sávszélesség között Beton pályaburkolat CP 3/2 358,8 m³ 0 0 0 0
jelű pályaburkoló beton (C20)

22 640060693862 Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítőszinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással 388 m 0 0 0 0

23 640072338166 Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése 1560 m² 0 0 0 0
0

24 640082338180 Felületéresítés acélseprűvel 1560 m² 0 0 0 0

A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.

Összefoglaló: A kivitelezéssel érintett út hossza: 390 fm. Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen 2 Bontás, építőanyagok
újrahasznosítása 1 020303277132 Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi
erővel, kiegészítő kézi munkával 1138,8 m3 0 0 0 0 12 Felvonulási létesítmények 2
120060009196 KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba
Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm 2 db 0 0 0 0 3 120112051476
Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó
1 db 0 0 0 0 4 120122051490 Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,01-
20,00 m² alapterület között Raktár konténer, 10,01 - 20,00 m² között, bérleti díj/hó 1 db 0
0 0 0 5 120122051524 Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,01-20,00 m²
alapterület között Iroda konténer, 10,01 - 20,00 m² között, bérleti díj/hó 1 db 0 0 0 0 15
Zsaluzás és állványozás 6 150020010936 Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík
felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig 180,3 m² 0 0 0 0 21 Irtás, föld- és sziklamunka 7
210010014302 Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m²-.....minőségű
fűmagkeveréssel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m² 78 10 m² 0 0
0 0 8 210040015663 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő
kézi munkával talajosztály: I-IV. 1560 m² 0 0 0 0 9 210040015702 Padkarendezés gépi
erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig 780 m² 0 0 0 0
10 210040015731 Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül,
helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból
(nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) 78 m³ 0 0 0 0 11 210040015743
Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi
munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV 585 m² 0 0 0 0 12
210060016100 Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a
kitermelt föld elteretetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban
390 m³ 0 0 0 0 13 210060016124 Felületek rendezése közlekedési pályák földművének
két oldalán, gépi erővel 780 m² 0 0 0 0 14 210071730030 Földkitermelés bevágásban
vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel,
18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-
3400,0 m között Szállító útvonal öntözése 748,8 m³ 0 0 0 0 15 210080016246 Tömörítés
bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% 78 m³ 0 0 0 0
16 210080016275 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0
m-nél nagyobb szélességnél 2340 m² 0 0 0 0 17 210110016440 Fejtett föld tolása és
elteretése, I-IV. osztályú talajban, 50,1-100 m távolság között 1138,8 m³ 0 0 0 0 31
Helyszíni beton és vasbeton munka 18 310510068850 Friss betonfelület vegyszeres
utókezelése kézi felhordással, általános impregnáló és utókezelőszerekkel MAPEI
Mapecure E oldószermentes, viaszalapú párazáró szer, Csz: 169125 1560 m² 0 0 0 0 48
Szigetelés 19 480022925235 Talajnedvesség elleni szigetelés; Védő-csúsztató réteg
bitumenes lemez vízszigetelésen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve,
vízszintes felületen, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia BACHL PE építési
fólia, natúr, 2x50 m, vtg. 1560 m² 0 0 0 0 150 µm 61 Útburkolatalap és makadámurkolat
készítése 20 610022641662 Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyalual,
Z063 (rég: M56) jelű, 15-25 cm vastagságban Speciális zúzottkő andezit, M56, KÓKA,
Komló 312 m³ 0 0 0 0 64 Betonpálya-burkolat készítése 21 640022336075 Egyrétegű út-
és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig,
védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi
erővel, 1,51-3,50 m sáv szélesség között Beton pályaburkolat CP 3/2 358,8 m³ 0 0 0 0 0 jelű
pályaburkoló beton (C20) 22 640060693862 Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton
burkolatban, a kiöntés alá tömítőzsinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel,
hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm
rávágással 388 m 0 0 0 0 23 640072338166 Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése
1560 m² 0 0 0 0 0 24 640082338180 Felületérsdítés acélsprűvel 1560 m² 0 0 0 0 A
részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.
