

Mélyfúrású kút tömedékelése, létesítése - Szeged

I.D.: 106937324

Melléklet(ek):

- portal_ehr-227772024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817556288853.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45000000-7 45255110-3 45262220-9	Ajánlatkérő szervezet:	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Rövid összefoglaló: Szeged, V. sz. vízműtelep V/02-02. számú mélyfúrású kút eltömedékelése és új mélyfúrású kút létesítése: 548,5 méter talpmélységű mélyfúrású kút eltömedékelése:

- Előkészítő munkák
- Kúttalpi feltöltődés eltávolítása fúrással, öblítéssel 515,0-548,5 m között, talptisztítás
- Duzzadó cementtej feltöltés fúrószárral 0,0-480,0 m között (21,5 m³)
- Pótlólagos cementezés, tereprendezés 455 méter talpmélységű, nagytérű mélyfúrású kút kivitelezése
- Előkészítő munkák
- Fúróiszap elkészítése (80 m³)
- Ø 600 mm teljes szelvényű fúrás 0,0-40,0 m között (40 m)
- Ø 508×5,0 mm spirálvarrott acél iránycső rakat beépítése 0,0-40,0 m között (40 m)
- Iránycső rakat palástcementezése (40 m)
- Ø 8 1/2" (216 mm) teljes szelvényű fúrás 40,0-460,0 m között (420 m)
- Ø 17 1/2" (445 mm) teljes szelvényű fúrás 40,0-365,0 m között (325 m)
- Ø 13 3/8" (339,7×9,6 mm) API technikai bélésű rakat beépítése 0,0-3

Összefoglaló: Szeged, V. sz. vízműtelep V/02-02. számú mélyfúrású kút eltömedékelése és új mélyfúrású kút létesítése: 548,5 méter talpmélységű mélyfúrású kút eltömedékelése: - Előkészítő munkák - Kúttalpi feltöltődés eltávolítása fúrással, öblítéssel 515,0-548,5 m között, talptisztítás - Duzzadó cementtej feltöltés fúrószárral 0,0-480,0 m között (21,5 m³) - Pótlólagos cementezés, tereprendezés 455 méter talpmélységű, nagyatmérőjű mélyfúrású kút kivitelezése - Előkészítő munkák - Fúróiszap elkészítése (80 m³) - Ø 600 mm teljes szelvényű fúrás 0,0-40,0 m között (40 m) - Ø 508×5,0 mm spirálvarrott acél iránycső rakat beépítése 0,0-40,0 m között (40 m) - Iránycső rakat palástcementezése (40 m) - Ø 8 1/2" (216 mm) teljes szelvényű fúrás 40,0-460,0 m között (420 m) - Ø 17 1/2" (445 mm) teljes szelvényű fúrás 40,0-365,0 m között (325 m) - Ø 13 3/8" (339,7×9,6 mm) API technikai bélésű rakat beépítése 0,0-3
