

Oszloprekonstrukció 2024.- 1. rész

I.D.: 107522383

Melléklet(ek):

- portal_ehr-230372024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45315300-1 34928510-6 45111000-8 45231400-9	Ajánlatkérő szervezet:	BDK Budapesti Dísz- és Közüvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid összefoglaló: Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, Budapest XII. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint), az alábbi főbb munkanemek szerint:

- cserélendő oszlop és lámpatest elbontása,
- új oszlop beállítása és kábelszerelés,
- burkolatbontás és helyreállítás,
- földeléstelepítés.

Javasolt oszlop típusa és mennyiség:

- 76/40/3P: 8 db
- 89/80/4P: 1 db
- 89/100/4P: 2 db
- 89/110/4P: 38 db
- 89/120/4P: 3 db
- 89/130/4P: 1 db
- 89/180/4P: 1 db
- KSVR 9: 108 db

Összesen: 162 db

A részletes feladatleírást a műszaki leírás, a beárazandó munkanemek és tételek részletes listáját a műszaki leírás és az árazatlan költségvetési táblázat tartalmazza.

Munkaterület átadása: A szerződéskötést követően a villamos hálózaton történő munkavégzés céljából egy-egy áramkörre vonatkozóan írásban (e-mail útján is megfelelő) kell Nyertes Ajánlattevőnek a munkaterület átadását kérnie. Ajánlatkérő a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles a munkaterületet Nyertes Ajánlattevő részére átadni.

Összefoglaló: Különböző méretű acél vagy alumínium oszlopok cseréje, teleszkópos, kúpos, talpcsavaros, illetve egyben hajlított, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, Budapest XII. kerületének különböző címein (a műszaki leírásban és a költségvetési táblázatban meghatározottak szerint), az alábbi főbb munkanemek szerint: - cserélendő oszlop és lámpatest elbontása, - új oszlop beállítása és kábelszerelés, - burkolatbontás és helyreállítás, - földeléstelepítés. Javasolt oszlop típusa és mennyiség: 76/40/3P: 8 db 89/80/4P: 1 db 89/100/4P: 2 db 89/110/4P: 38 db 89/120/4P: 3 db 89/130/4P: 1 db 89/180/4P: 1 db KSVR 9: 108 db Összesen: 162 db A részletes feladtleírást a műszaki leírás, a beárazandó munkanemek és tételek részletes listáját a műszaki leírás és az árazatlan költségvetési táblázat tartalmazza. Munkaterület átadása: A szerződéskötést követően a villamos hálózaton történő munkavégzés céljából egy-egy áramkörre vonatkozóan írásban (e-mail útján is megfelelő) kell Nyertes Ajánlattevőnek a munkaterület átadását kérnie. Ajánlatkérő a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles a munkaterületet Nyertes Ajánlattevő részére átadni.
