

Iparterületifejlesztés Tiszafüreden útfelújítással

I.D.: 106056837

Melléklet(ek):

- portal_ehr-210582024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45000000-7 09331000-8 45112710-5 45213316-1 45232450-1 45233162-2 45233200-1 45233228-3 45233252-0 45316100-6 45316110-9 77310000-6	Ajánlatkérő szervezet:	Tiszafüred Város Önkormányzata

Rövid
összefoglaló: Építés tárgya: Tiszafüred Gyártelepi úton a Füredi úttól 406 m hosszan a meglévő aszfalt útburkolat és járda felújítása
Építés helye: Tiszafüred 1919, 1940, 1939, 1932, 1935, 1934/3, 1934/4 hrsz. földrészletek.
Létesítmény fajták:
- útburkolat felújítás: közel 406 m
- járda burkolat felújítás: közel 240 m
Felújítandó burkolat szélesség:
- útburkolat: közel 6,00 m
- járda burkolat: 1,70-2,00 m
Az újonnan épülő útburkolat területéről a pályaszerkezet vastagságának megfelelő mélységben a talajt ki kell termelni és el kell szállítani, ott ahol minimum 60 cm mélységű tükör nem kerül nyitásra, ott 60 cm vastagságban a felső talajréteget le kell termelni és töltésépítésre alkalmas
Az elbontott jelzőtáblákat és egyéb úttartozékot a tulajdonosnak/kezelőnek át kell adni, telephelyére (5350 Tiszafüred, Domaházi út 1.) be kell szállítani, ott deponálni.
A bontott, mart anyagok szabályszerű elhelyezéséről a kivitelezőnek kell gondoskodni.
Az elkészült burkolat mellett a süllyesztett szegéllyel határolt oldalon, illetve a bal oldalon a 0+253 km sz-től a végszelvényig 1,5-1,5 m szélességben 5,0 % oldaleséssel stabilizált padkát kell építeni. A stabilizált padkán túl 0,50 m szélességben földpadkát kell építeni a helyben kitermelt földanyagból, 5,0% oldaleséssel felületén füvesítéssel.
Árkokat a vezetéktartó oszlopoknál 2,0 m, illetve 3,0 m hosszon nem szabad kinyitni, föld alatti közművezetékek keresztezéseknél a földtakarás ellenőrizendő, szükség esetén az árkot meg kell szakítani.
Műtárgyak:
A tervezett burkolatba és padkába eső, illetve tereprendezéssel érintett meglévő közműaknak fedlapjait a közműüzemeltetők szakfelügyelete mellett, nagy szilárdságú (D400 terh. oszt.) szintbehelyező elemek használatával kell szintre helyezni
Vízvezetés
A burkolatról lefolyó csapadékvizet az út mellett nyitandó, profilozandó szikkasztó földárkok, fogadják be, illetve a széles zöldterületen elsikkad. Szikkasztó földárkokat ki kell nyitni 0,50 m mélységgel, 6/4-es rézsűhajlással, 0,4 m fenékszélességgel. Árkokat a vezetéktartó oszlopoknál 2,0-3,0 m hosszon nem szabad kinyitni, föld alatti közművezetékek keresztezéseknél a földtakarás ellenőrizendő, szükség esetén az árkot meg kell szakítani.
Közvilágítás, térvilágítás
A 0+000-0+240 km sz. között napelemes rendszerű közvilágítás létesítendő. A kivitelezés megkezdése előtt a tervezett oszlopok helyén a közmű üzemeltetők szakfelügyelete mellett, kutatóárokkel fel kell tárni a közművezetékek elhelyezkedését, szükség esetén a közvilágítási oszlopok helye a tervező bevonásával módosítandó.
A nyertes Ajánlattevőnek, a kivitelezés teljes ideje alatt, biztosítania kell a kivitelezéssel érintett közterületen működő vállalkozások árú feltöltési lehetőségét, gazdasági gépjármű forgalom biztosítását, valamint az utcában élő lakosok gépjármű forgalmának biztosítását.
A részletes műszaki leírást a pontos konkrét mennyiségek feltüntetésével a műszaki dokumentáció tartalmazza

Összefoglaló: Építés tárgya: Tiszafüred Gyártelepi úton a Füredi úttól 406 m hosszan a meglévő aszfalt útburkolat és járda felújítása Építés helye: Tiszafüred 1919, 1940, 1939, 1932, 1935, 1934/3, 1934/4 hrsz. földrészletek. Létesítmény fajták: - útburkolat felújítás: közel 406 m - járda burkolat felújítás: közel 240 m Felújítandó burkolat szélesség: - útburkolat: közel 6,00 m - járda burkolat: 1,70-2,00 m Az újonnan épülő útburkolat területéről a pályaszerkezet vastagságának megfelelő mélységben a talajt ki kell termelni és el kell szállítani, ott ahol minimum 60 cm mélységű tükör nem kerül nyitásra, ott 60 cm vastagságban a felső talajréteget le kell termelni és töltésépítésre alkalmas Az elbontott jelzőtáblákat és egyéb úttartozékot a tulajdonosnak/kezelőnek át kell adni, telephelyére (5350 Tiszafüred, Domaházi út 1.) be kell szállítani, ott deponálni. A bontott, mart anyagok szabályszerű elhelyezéséről a kivitelezőnek kell gondoskodni. Az elkészült burkolat mellett a süllyesztett szegéllyel határolt oldalon, illetve a bal oldalon a 0+253 km sz-tól a végszelvényig 1,5-1,5 m szélességben 5,0 % oldaleséssel stabilizált padkát kell építeni. A stabilizált padkán túl 0,50 m szélességben földpadkát kell építeni a helyben kitermelt földanyagból, 5,0% oldaleséssel felületén füvesítéssel. Árkokat a vezetéktartó oszlopoknál 2,0 m, illetve 3,0 m hosszon nem szabad kinyitni, föld alatti közművezeték keresztezéseknél a földtakarás ellenőrizendő, szükség esetén az árkot meg kell szakítani. Műtárgyak: A tervezett burkolatba és padkába eső, illetve tereprendezéssel érintett meglévő közműaknák fedlapjait a közműüzemeltetők szakfelügyelete mellett, nagy szilárdságú (D400 terh. oszt.) szintbehelyező elemek használatával kell szintre helyezni Vízvezetés A burkolatról lefolyó csapadékvizet az út mellett nyitandó, profilozandó szikkasztó földárkok, fogadják be, illetve a széles zöldterületen elsikkad. Szikkasztó földárkokat ki kell nyitni 0,50 m mélységgel, 6/4-es rézsűhajlással, 0,4 m fenékszélességgel. Árkokat a vezetéktartó oszlopoknál 2,0-3,0 m hosszon nem szabad kinyitni, föld alatti közművezeték keresztezéseknél a földtakarás ellenőrizendő, szükség esetén az árkot meg kell szakítani. Közvilágítás, térvilágítás A 0+000-0+240 km sz. között napelemes rendszerű közvilágítás létesítendő. A kivitelezés megkezdése előtt a tervezett oszlopok helyén a közmű üzemeltetők szakfelügyelete mellett, kutatóárokokkal fel kell tárni a közművezetékek elhelyezkedését, szükség esetén a közvilágítási oszlopok helye a tervező bevonásával módosítandó. A nyertes Ajánlattevőnek, a kivitelezés teljes ideje alatt , biztosítania kell a kivitelezéssel érintett közterületen működő vállalkozások áru feltöltési lehetőségét, gazdasági gépjármű forgalom biztosítását, valamint az utcában élő lakosok gépjármű forgalmának biztosítását. A részletes műszaki leírást a pontos konkrét mennyiségek feltüntetésével a műszaki dokumentáció tartalmazza
